

設 計 書

履 行 場 所 愛 媛 県 立 松 山 商 業 高 等 学 校
(松山市旭町71)

件 名 愛媛県立松山商業高等学校トイレ等衛生設備修繕業務

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備 考
(1) 直接仮設工事						
【男便所】						
墨出し		33.20	m ²			
内部足場		33.20	m ²			
養生費		33.20	m ²			
清掃片付け		33.20	m ²			
美装費		33.20	m ²			
運搬費		33.20	m ²			
【女便所】						
墨出し		30.30	m ²			
内部足場		30.30	m ²			
養生費		30.30	m ²			
清掃片付け		30.30	m ²			
美装費		30.30	m ²			
運搬費		30.30	m ²			
計						

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備 考
(2) 解体工事						
【男便所】						
床 欠丸撤去		32.40	m ²			
天井 欠加板撤去		30.20	m ²			
軽天下地撤去		30.20	m ²			
トビテ-ス撤去		22.60	m ²			
面合テラテ-テ-ロツク撤去		8.90	m			
床点検口撤去		1.00	ヶ所			
欠丸がら撤出（土のう入れ）		1.00	式			
産業廃棄物処理費		1.00	式			
トビテ-ス・欠加板撤出		1.00	式			
トビテ-ス・欠加板処分		1.00	式			
軽天下地処分		1.00	式			
【女便所】						
床 欠丸撤去		25.20	m ²			
天井 欠加板撤去		27.80	m ²			
軽天下地撤去		27.80	m ²			
トビテ-ス撤去		37.60	m ²			
面合テラテ-テ-ロツク撤去		7.80	m			
床点検口撤去		1.00	ヶ所			
欠丸がら撤出（土のう入れ）		1.00	式			

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備 考
(9) 内装工事						
【男便所】						
床長シート貼 (耐水・溶接工法)	抗菌性	30.20	m ²			
ツト巾木		26.60	m			
壁タタキ不燃化粧板貼	抗菌性	65.00	m ²			
壁耐水PB12.5下地		65.00	m ²			
天井化粧石膏ボード		30.20	m ²			
天井廻り縁		27.40	m			
【女便所】						
床長シート貼 (耐水・溶接工法)	抗菌性	27.80	m ²			
ツト巾木		25.40	m			
壁タタキ不燃化粧板貼	抗菌性	67.00	m ²			
壁耐水PB12.5下地		67.00	m ²			
天井化粧石膏ボード		27.80	m ²			
天井廻り縁		28.20	m			
計						

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備 考
(10) 電気設備工事						
【男便所】						
【1】電気設備						
①照明機器類						
照明器具	(参考型番) 一体型LED ﾊﾞｰｽﾗｲﾄ 直付 XLX460AENT	2.00	台			
照明器具	(参考型番) 一体型LED ﾊﾞｰｽﾗｲﾄ 直付 XLX430CENT	1.00	台			
照明器具	(参考型番) LEDﾀﾞｲﾗｲﾄ 100φ XND1031PN	1.00	台			
②電線管及び付属品						
電線管						
CD管	22φ	18.00	m			
同上付属品		1.00	式			
同上支持材		1.00	式			
③配線材料及び小型ﾎﾟｯｸﾞｽｸﾘｰﾝ類						
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1個用	6.00	個			
ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ		3.00	個			
④電線類						
ﾍﾞｰｼﾞﾝ電線						
VVFケーブル	1. 6-2C	53.00	m			
VVFケーブル	1. 6-3C	33.00	m			
VVFケーブル	2. 0-3C	5.00	m			

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備 考
⑤配線材料						
熱感知センサー 親機	(参考型番) WTK248128 照明用	1.00	個			
熱感知センサー 子機	(参考型番) WTK2910K 照明用	6.00	個			
熱感知センサー 親機	(参考型番) WTK24818 換気扇用	1.00	個			
熱感知センサー 子機	(参考型番) WTK29318 換気扇用	2.00	個			
熱感知センサー 子機	(参考型番) WTK2910K 換気扇用	2.00	個			
コネクタ接地付	2P-15A×2 便座用	5.00	個			
コネクタ	2P-15A×2 洗面用	1.00	個			
⑥天井開口費						
ダクトライト用	100φ	1.00	箇所			
熱感知センサー用	70φ	11.00	箇所			
⑦雑材消耗品		1.00	式			
⑧労務費		1.00	式			
⑨はつり補修費	50mm×30mm*38m	18.00	m			
〔2〕換気設備						
天井扇	(参考型番) VD- 232XP12-C	2.00	台			
同上支持材		1.00	式			
マルチレキゾライト	150φ	5.00	m			
雑材消耗品		1.00	式			
労務費		1.00	式			

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備 考
【3】撤去工事						
照明器具	FHF32W×2 富士型	4.00	台			廃棄処分
照明器具	FHF32W×1 コーナライト	2.00	台			廃棄処分
照明器具	FDL27W×1 ダウライト	2.00	台			廃棄処分
熱感知センサー		6.00	個			廃棄処分
VVFケーブル	1. 6-2C	22.00	m			廃棄処分
VVFケーブル	1. 6-3C	29.00	m			廃棄処分
換気扇		2.00	台			廃棄処分
撤去労務費		1.00	式			
撤去材処分費		1.00	式			
【女便所】						
①機器類						
照明器具	(参考型番) 一体型LED パナソニック直付 XLX460AENT	2.00	台			
照明器具	(参考型番) 一体型LED パナソニック直付 XLX430CENT	1.00	台			
照明器具	(参考型番) LEDダウライト 100φ XND1031PN	1.00	台			
②電線管及び付属品						
電線管						
CD管	22φ	27.00	m			
同上付属品		1.00	式			
同上支持材		1.00	式			

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備 考
③配線材料及び小型ボック ス類						
スイッチボックス	1個用	9.00	個			
スイッチボックス		3.00	個			
④電線類						
ビニル電線						
VVFケーブル	1. 6-2C	52.00	m			
VVFケーブル	1. 6-3C	49.00	m			
VVFケーブル	2. 0-3C	5.00	m			
⑤配線材料						
熱感知センサー 親機	(参考型番) WTK248128 照明用	1.00	個			
熱感知センサー 子機	(参考型番) WTK2910K 照明用	6.00	個			
熱感知センサー 親機	(参考型番) WTK24818 換気扇用	1.00	個			
熱感知センサー 子機	(参考型番) WTK29318 換気扇用	2.00	個			
熱感知センサー 子機	(参考型番) WTK2910K 換気扇用	2.00	個			
コネクタ接地付	2P-15A×2 便座用	8.00	個			
コネクタ	2P-15A×2 洗面用	1.00	個			
⑤天井開口費						
ダクト用	100φ	1.00	箇所			
熱感知センサー用	70φ	12.00	箇所			
⑦雑材消耗品		1.00	式			
⑧労務費		1.00	式			

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備 考
⑨はつり補修費	50mm×30mm*38m	27.00	m			
[2] 換気設備						
天井扇	(参考型番) VD-23ZXP12-C	2.00	台			
同上支持材		1.00	式			
アルミキジ・ルダ外	150φ	5.00	m			
雑材消耗品		1.00	式			
労務費		1.00	式			
[3] 撤去工事						
照明器具	FHF32W×2 富士型	2.00	台			廃棄処分
照明器具	FHF32W×1 ユナライト	1.00	台			廃棄処分
照明器具	FDL27W×1 ダカライト	1.00	台			廃棄処分
熱感知センサー		7.00	個			廃棄処分
VVFケーブル	1. 6-2C	22.00	m			廃棄処分
VVFケーブル	1. 6-3C	41.00	m			廃棄処分
換気扇		2.00	台			廃棄処分
撤去労務費		1.00	式			
撤去材処分費		1.00	式			
計						

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備 考
(11) 給排水衛生設備工事						
器具撤去工事	手洗い、小便器、SK	19.00	ヶ所			
止水工事		19.00	ヶ所			
ハツリ、解体工事	和便	7.00	ヶ所			
同上球加補修		7.00	ヶ所			
床排水撤去		1.00	ヶ所			
掃除口	MK132FWB	1.00	ヶ			
コブ抜き	100φ	4.00	ヶ所			
汚水配管取出し工事	VP-50【小便】	5.00	ヶ所			
汚水配管取出し工事	VP-75【大便】	14.00	ヶ所			
汚水配管工事	VP-75.50	10.00	m			
雑排水配管取出し工事	VP-50【SK・手洗い】	7.00	ヶ所			
器具付け	トイレ、トイレ	13.00	ヶ所			
器具付け	小便器	5.00	ヶ所			
器具付け	SK流し	1.00	式			
器具付け	手洗い【自動水栓、自動洗剤装置】	6.00	式			
トイレ【本体】	(参考型番) TOT0 GS232BM・SH232BA	13.00	ヶ所			
トイレ	(参考型番) TOT0 TCF4733AKR	13.00	ヶ所			
小便器【本体】	(参考型番) TOT0 UFS900WR	5.00	ヶ所			
手洗い【本体】	(参考型番) TOT0 L250CM.TENA41A.TLK02S 01J.TL250D.T7SW	6.00	ヶ所			
SK流し【本体】	(参考型番) TOT0 SK22A	1.00	台			

名称	摘要	数量	单位	単価	金額	備考
(1) 直接仮設工事						
【男便所】						
墨出し		20.50	m ²			
内部足場		20.50	m ²			
養生費		20.50	m ²			
清棉片付け		20.50	m ²			
美装費		20.50	m ²			
運搬費		20.50	m ²			
E1外打設足場		1.00	式			
【女便所】						
墨出し		27.00	m ²			
内部足場		27.00	m ²			
養生費		27.00	m ²			
清棉片付け		27.00	m ²			
美装費		27.00	m ²			
運搬費		27.00	m ²			
E1外打設足場		1.00	式			
計						

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備 考
(2) 解体工事						
【男便所】						
床 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ撤去		17.20	m ²			
天井 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ撤去		17.90	m ²			
軽天下地撤去		17.90	m ²			
ﾄｰﾝﾝ-ｽ撤去		8.40	m ²			
面台ﾄｰﾝﾝ-ﾌﾞｯｸ撤去		6.00	m			
ｸﾞﾗﾝﾄﾞ撤出 (土のう入れ)		1.00	式			
産業廃棄物処理費		1.00	式			
ﾄｰﾝﾝ-ｽ・ｸﾞﾗﾝﾄﾞ撤出		1.00	式			
軽天下地処分		1.00	式			
【女便所】						
床 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ撤去		23.80	m ²			
天井 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ撤去		24.50	m ²			
軽天下地撤去		24.50	m ²			
ﾄｰﾝﾝ-ｽ撤去		23.00	m ²			
面台ﾄｰﾝﾝ-ﾌﾞｯｸ撤去		2.20	m			
ﾀｲﾙがら撤出 (土のう入れ)		1.00	式			
産業廃棄物処理費		1.00	式			
ﾄｰﾝﾝ-ｽ・ｸﾞﾗﾝﾄﾞ撤出		1.00	式			

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備 考
(5) 金属工事						
【男便所】						
床見切りスリム		1.00	m			
方立スリム	280×2700	2.00	ヶ所			
薄型LGS壁下地	三洋工業U壁工法P4ｲﾝ'	64.00	m ²			
軽鉄天井下地		17.90	m ²			
天井点検口取替え		1.00	ヶ所			
下階工事用点検口		2.00	ヶ所			
【女便所】						
床見切りスリム		1.00	m			
方立スリム	280×2700	2.00	ヶ所			
薄型LGS壁下地	三洋工業U壁工法P4ｲﾝ'	76.00	m ²			
軽鉄天井下地		24.50	m ²			
天井点検口取替え		1.00	ヶ所			
下階工事用点検口		2.00	ヶ所			
計						

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備 考
(9) 内装工事						
【男便所】						
床長尺シート貼 (耐水・溶接工法)	抗ウイルス (抗菌) 性	17.90	m ²			
ワト巾木		22.00	m			
壁ファミン不燃化粧板貼	抗ウイルス (抗菌) 性	64.00	m ²			
壁耐水PB12.5下地		64.00	m ²			
天井化粧石膏ボード		17.90	m ²			
天井廻り縁		25.10	m			
【女便所】						
床長尺シート貼 (耐水・溶接工法)	抗ウイルス (抗菌) 性	24.50	m ²			
ワト巾木		22.10	m			
壁ファミン不燃化粧板貼	抗ウイルス (抗菌) 性	76.00	m ²			
壁耐水PB12.5下地		76.00	m ²			
天井化粧石膏ボード		24.50	m ²			
天井廻り縁		30.20	m			
計						

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備 考
(10) 電気設備工事						
【男便所】						
〔1〕電気設備						
①機器類						
照明器具	(参考型番) 一体型LED ハ-3541 直付 XLX460AENT	2.00	台			
照明器具	(参考型番) 直付 XLX430CENT	1.00	台			
②電線管及び付属品						
電線管						
C D 管	22φ	9.00	m			
同上付属品		1.00	式			
同上支持材		1.00	式			
③配線材料及び小型ボ ックス類						
スイッチボックス	1個用	3.00	個			
スイッチボックス		3.00	個			
④電線類						
ビニール電線						
V V F ケーブル	1. 6 - 2 C	38.00	m			
V V F ケーブル	1. 6 - 3 C	17.00	m			
V V F ケーブル	2. 0 - 3 C	5.00	m			
⑤配線材料						
熱感知ヒューズ親機	(参考型番) WTK248128 照管用	1.00	個			

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備 考
熱感知センサー子機	(参考型番) WTK2910K 照明用	3.00	個			
熱感知センサー親機	(参考型番) WTK24818 換気扇用	1.00	個			
熱感知センサー子機	(参考型番) WTK29318 換気扇用	1.00	個			
熱感知センサー子機	(参考型番) WTK2910K 換気扇用	1.00	個			
コネクタ接地付	2P-15A×2 便座用	2.00	個			
コネクタ	2P-15A×2 洗面用	1.00	個			
⑥天井開口費						
熱感知センサー用	70φ	7.00	箇所			
⑦雑材消耗品		1.00	式			
⑧労務費		1.00	式			
⑨はつり補修費	50mm×30mm*38m	9.00	m			
〔2〕換気設備						
天井扇	VD-23ZXP12-C	2.00	台			
同上支持材		1.00	式			
アルミレジンダクト	150φ	5.00	m			
雑材消耗品		1.00	式			
労務費		1.00	式			
〔3〕撤去工事						
照明器具	FHF32W×2 富士型	2.00	台			廃棄処分
照明器具	FHF32W×1 コナライト	1.00	台			廃棄処分
ケンジラスタッチ	1個用	1.00	個			廃棄処分

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備 考
ﾀﾞﾝﾌﾞﾗｽﾀｲｯﾁ	2個用	1.00	個			廃棄処分
ｺﾝﾛﾞﾙﾄ	15A×2ET	2.00	個			廃棄処分
VVFケーブル	1.6-3C	20.00	m			廃棄処分
換気扇		2.00	台			廃棄処分
撤去労務費		1.00	式			
撤去材処分費		1.00	式			
【女便所】						
〔1〕電気設備						
①機器類						
照明器具	(参考型番)一体型LED ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ直付 XLX460AENI	3.00	台			
照明器具	(参考型番)一体型LED ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ直付 XLX430CENT	1.00	台			
②電線管及び付属品						
電線管						
CD管	22φ	15.00	m			
同上付属品		1.00	式			
同上支持材		1.00	式			
③配線材料及び小型ボツ ｸｽ類						
ｽﾀｲｯﾁｯｸｽ	1個用	5.00	個			
ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ		3.00	個			

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備 考
④電線類						
ビニル電線						
VVFケーブル	1. 6-2 C	40.00	m			
VVFケーブル	1. 6-3 C	34.00	m			
VVFケーブル	2. 0-3 C	5.00	m			
⑤配線材料						
熱感知センサー 親機	(参考型番) WTK248128 照明用	1.00	個			
熱感知センサー 子機	(参考型番) WTK2910K 照明用	4.00	個			
熱感知センサー 親機	(参考型番) WTK24818 換気扇用	1.00	個			
熱感知センサー 子機	(参考型番) WTK29318 換気扇用	1.00	個			
熱感知センサー 子機	(参考型番) WTK2910K 換気扇用	1.00	個			
コネクタ接地付	2P-15A×2 便座用	4.00	個			
コネクタ、	2P-15A×2 洗面用	1.00	個			
⑥天井開口費						
熱感知センサー用	70φ	8.00	箇所			
⑦雑材消耗品		1.00	式			
⑧労務費		1.00	式			
⑨はつり補修費	50mm×30mm*38m	15.00	m			
[2]換気設備						
天井扇	(参考型番) VD- 23ZXP12-C	2.00	台			
同上支持材		1.00	式			

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備 考
アルミレキティングライト	150φ	5.00	m			
雑材消耗品		1.00	式			
労務費		1.00	式			
[3] 撤去工事						
照明器具	FHF32W×2 富士型	3.00	台			廃棄処分
照明器具	FHF32W×1コーナーライ ト	1.00	台			廃棄処分
タングステンリフチ	1個用	1.00	個			廃棄処分
タングステンリフチ	2個用	1.00	個			廃棄処分
コンセント	15A×2 E T	3.00	個			廃棄処分
VVFケーブル	1.6-3C	40.00	m			廃棄処分
換気扇		2.00	台			廃棄処分
撤去労務費		1.00	式			
撤去材処分費		1.00	式			
計						

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備 考
(11) 給排水衛生設備工事						
器具撤去工事	手洗い、小便器、SK	12.00	ヶ所			
止水工事		12.00	ヶ所			
ハツリ、解体工事	和便	4.00	ヶ所			
同上 equal 補修		4.00	ヶ所			
床排水撤去		1.00	ヶ所			
掃除口	NK132FWNB	1.00	ヶ			
コブ抜き	100φ	6.00	ヶ所			
汚水配管取出し工事	VP-50【小便】	3.00	ヶ所			
汚水配管取出し工事	VP-75【大便】	6.00	ヶ所			
汚水配管工事	VP-75.50	10.00	m			
雑排水配管取出し工事	VP-50【SK・手洗い】	4.00	ヶ所			
器具付け	トイレ、タオルラック	6.00	ヶ所			
器具付け	小便器	3.00	ヶ所			
器具付け	SK流し	2.00	ヶ所			
器具付け	手洗い【自動水栓・自動洗剤装置】	4.00	ヶ所			
トイレ【本体】	(参考型番) TOTO CS232BM・SH232BA	6.00	台			
タオルラック【本体】	(参考型番) TOTO TCF4733AKR	6.00	台			
小便器【本体】	(参考型番) TOTO UFSS900NR	3.00	台			
手洗い【本体】	(参考型番) TOTO L2500M.TEN41A.TLK02S 01J.TL250D.T7SW	4.00	台			
SK流し【本体】	(参考型番) TOTO SK22A	2.00	台			

名 称	摘 要	数量	单位	单 价	金 额	備 考
(1) 直接仮設工事						
【男便所】						
墨出し		24.00	m ²			
内部足場		24.00	m ²			
養生費		24.00	m ²			
清掃片付け		24.00	m ²			
美装費		24.00	m ²			
運搬費		24.00	m ²			
【女便所】						
墨出し		28.50	m ²			
内部足場		28.50	m ²			
養生費		28.50	m ²			
清掃片付け		28.50	m ²			
美装費		28.50	m ²			
運搬費		28.50	m ²			
【外打設足場】						
墨出し		1.00	式			
計						

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備 考
(2) 解体工事						
【男便所】						
床 ケイル撤去		20.20	m ²			
天井 ケイル板撤去		22.30	m ²			
軽天下地撤去		22.30	m ²			
トビテース撤去		17.00	m ²			
面合テラゾーボード撤去		7.90	m			
ケイルがら搬出（土のう入れ）		1.00	式			
産業廃棄物処理費		1.00	式			
トビテース・ケイル板搬出		1.00	式			
トビテース・ケイル板処分		1.00	式			
軽天下地処分		1.00	式			
【女便所】						
床 ケイル撤去		23.30	m ²			
天井 ケイル板撤去		26.70	m ²			
軽天下地撤去		26.70	m ²			
トビテース撤去		30.40	m ²			
面合テラゾーボード撤去		6.30	m			
ケイルがら搬出（土のう入れ）		1.00	式			
産業廃棄物処理費		1.00	式			
トビテース・ケイル板搬出		1.00	式			

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備 考
トワジ-ス・ケイ加板処分		1.00	式			
軽天下地処分		1.00	式			
計						

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備 考
(4) 木工事						
【男便所】						
壁見切り	45×45×2700	2.00	ヶ所			
額縁	60×25 ヶト貼リ	6.20	m			
面台 ｷﾞｽﾄﾌﾞｰﾙ	4700×150×25	1.00	ヶ所			
面台 ｷﾞｽﾄﾌﾞｰﾙ	2700×150×25	1.00	ヶ所			
【女便所】						
壁見切り	45×45×2700	2.00	ヶ所			
額縁	60×25 ヶト貼リ	6.20	m			
面台 ｷﾞｽﾄﾌﾞｰﾙ	2900×150×25	1.00	ヶ所			
計						

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備 考
(5) 金属工事						
【男便所】						
床見切りスリル		1.00	m			
方立スリル	280×2700	2.00	ヶ所			
薄型 LGS壁下地	三洋工業U壁工法P417'	62.00	m ²			
軽鉄天井下地		22.30	m ²			
天井点検口取替え		1.00	ヶ所			
下階工事用点検口		2.00	ヶ所			
【女便所】						
床見切りスリル		1.00	m			
方立スリル	280×2700	1.00	ヶ所			
薄型 LGS壁下地	三洋工業U壁工法P417'	62.00	m ²			
軽鉄天井下地		26.70	m ²			
天井点検口取替え		1.00	ヶ所			
下階工事用点検口		2.00	ヶ所			
計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(7) 建具工事						
【男便所】						
トイレ-ス	標準品 W6570×H1900 ×D40	1.00	ヶ所			
【女便所】						
トイレ-ス	標準品 W10875×H1900 ×D40	1.00	ヶ所			
トイレ-ス	標準品 W4350×H1900 ×D40	1.00	ヶ所			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(8) 塗装工事						
【男便所】						
壁見切りSOP塗	45×45×2700	2.00	ヶ所			
【女便所】						
壁見切りSOP塗	45×45×2700	2.00	ヶ所			
計						

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備 考
(9) 内装工事						
【男便所】						
床長尺シート貼 (耐水・溶接工法)	抗カ/ムス (抗菌) 性	22.30	m ²			
ワト巾木		24.00	m			
壁タタミ不燃化粧板貼	抗カ/ムス (抗菌) 性	62.00	m ²			
壁耐水PB12.5下地		62.00	m ²			
天井化粧石膏ボード		26.70	m ²			
天井廻り縁		24.60	m			
計						

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備 考
(10) 電気設備工事						
【男便所】						
〔1〕電気設備						
①機器類						
照明器具	(参考型番) 一体型LED ハーフルト直付 XLX460AENT	2.00	台			
照明器具	(参考型番) 一体型LED ハーフルト直付 XLX430CENT	1.00	台			
照明器具	(参考型番) LEDタカライト 100φ XND1031PN	1.00	台			
②電線管及び付属品						
電線管						
C D 管	22φ	12.00	m			
同上付属品		1.00	式			
同上支持材		1.00	式			
③配線材料及び小型 ボックス類						
スリットボックス	1個用	4.00	個			
ジヨウトボックス		3.00	個			
④電線類						
ビニル電線						
V V Fケーブル	1.6-2C	46.00	m			
V V Fケーブル	1.6-3C	26.00	m			
V V Fケーブル	2.0-3C	5.00	m			
⑤配線材料						

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備 考
熱感知センサー 親機	(参考型番) WTK248128 照明用	1.00	個			
熱感知センサー 子機	(参考型番) WTK2910K 照明用	6.00	個			
熱感知センサー 親機	(参考型番) WTK24818 換気扇用	1.00	個			
熱感知センサー 子機	(参考型番) WTK29318 換気扇用	1.00	個			
熱感知センサー 子機	(参考型番) WYK2910K 換気扇用	3.00	個			
コネクタ接地付	2P-15A×2 便座用	3.00	個			
コネクタ	2P-15A×2 洗面用	1.00	個			
⑤天井開口費						
ダクトライト用	100φ	1.00	箇所			
熱感知センサー用	70φ	12.00	箇所			
⑦雑材消耗品		1.00	式			
⑧労務費		1.00	式			
⑨はつり補修費	50mm×30mm*38m	12.00	m			
[2]換気設備						
天井扇	(参考型番) VD- 23ZXP12-C	2.00	台			
同上支持材		1.00	式			
アルミレキシングダクト	150φ	5.00	m			
雑材消耗品		1.00	式			
労務費		1.00	式			
[3]撤去工事						
照明器具	FHF32W×2 富士型	4.00	台			廃棄処分

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備 考
照明器具	FHF32W×1 コーナライト	1.00	台			廃棄処分
照明器具	FDL27W×1 ダイヤライト	1.00	台			廃棄処分
熱感知センサ-		3.00	個			廃棄処分
コネクタ	15A×2ET	1.00	個			廃棄処分
VVFケーブル	1.6-2C	18.00	m			廃棄処分
VVFケーブル	1.6-3C	9.00	m			廃棄処分
換気扇		2.00	台			廃棄処分
撤去労務費		1.00	式			
撤去材処分費		1.00	式			
【女便所】						
〔1〕電気設備						
①機器類						
照明器具	(参考型番) 一体型LED ﾊﾞｰｽﾗｲﾄ 直付 XLX460AENT	2.00	台			
照明器具	(参考型番) 一体型LED ﾊﾞｰｽﾗｲﾄ 直付 XLX430CENT	1.00	台			
照明器具	(参考型番) LEDﾀﾞｲｱﾗｲ ﾄ 100φ XND1031PN	1.00	台			
②電線管及び付属品						
電線管						
CD管	22φ	24.00	m			
同上付属品		1.00	式			
同上支持材		1.00	式			

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備 考
③配線材料及び小型ボック ス類						
スイッチボックス	1個用	8.00	個			
スイッチボックス		3.00	個			
④電線類						
ビニル電線						
VVFケーブル	1. 6-2C	45.00	m			
VVFケーブル	1. 6-3C	46.00	m			
VVFケーブル	2. 0-3C	5.00	m			
⑤配線材料						
熱感知センサー 類機	(参考型番) WTK248128 照明用	1.00	個			
熱感知センサー 子機	(参考型番) WTK2910K 照明用	5.00	個			
熱感知センサー 類機	(参考型番) WTK24818 換気扇用	1.00	個			
熱感知センサー 子機	(参考型番) WTK29318 換気扇用	1.00	個			
熱感知センサー 子機	(参考型番) WYK2910k 換気扇用	2.00	個			
コネクタ接地付	2P-15A×2 便座用	7.00	個			
コネクタ	2P-15A×2 洗面用	1.00	個			
⑥天井開口費						
ダクト用	100φ	1.00	箇所			
熱感知センサー 用	70φ	10.00	箇所			
⑦雑材消耗品		1.00	式			
⑧労務費		1.00	式			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
⑨はつり補修費	50mm×30mm*38m	32.00	m			
〔2〕換気設備						
天井扇	(参考型番) VD-23ZXP12-C	2.00	台			
同上支持材		1.00	式			
70mm×70mm×150φ	150φ	5.00	m			
雑材消耗品		1.00	式			
労務費		1.00	式			
〔3〕撤去工事						
照明器具	FHF32W×2 富士型	2.00	台			廃棄処分
照明器具	FHF32W×1 コーライト	1.00	台			廃棄処分
照明器具	FDL27W×1 ｸﾞﾗｽﾗｲﾄ	1.00	台			廃棄処分
熱感知センサー		6.00	個			廃棄処分
ｺﾝﾍﾞｯﾄ	15A×2ET	3.00	個			廃棄処分
VVFケーブル	1.6-2C	18.00	m			廃棄処分
VVFケーブル	1.6-3C	27.00	m			廃棄処分
換気扇		2.00	台			廃棄処分
撤去労務費		1.00	式			
撤去材処分費		1.00	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(11) 給排水衛生設備工事						
器具撤去工事	手洗い、小便器、SK	16.00	ヶ所			
止水工事		18.00	ヶ所			
ハツリ、解体工事	和便	5.00	ヶ所			
同上モリ補修		5.00	ヶ所			
床排水撤去		1.00	ヶ所			
掃除口	NK132FMB	1.00	ヶ			
コ7抜き	100φ.60φ	8.00	ヶ所			
汚水配管取出し工事	VP-50【小便】	5.00	ヶ所			
汚水配管取出し工事	VP-75【大便】	10.00	ヶ所			
汚水配管工事	VP-75.50	8.00	m			
継排水配管取出し工事	VP-50【SK・手洗い】	6.00	ヶ所			
器具付け	トイレ、タオルケット	10.00	ヶ所			
器具付け	小便器	5.00	ヶ所			
器具付け	手洗い【自動水栓.自動 洗剤装置】	6.00	ヶ所			
トイレ【本体】	(参考型番) T0T0 CS232BM・SH232BA	10.00	ヶ所			
ウォッシュレット【本 体】	(参考型番) T0T0 TOF4733AKR	10.00	ヶ所			
小便器【本体】	(参考型番) T0T0 UFS900MR	5.00	ヶ所			
手洗い【本体】	(参考型番) T0T0 L250CM.TENNA41A.TLK02S 01J.TL250D.T7SW	6.00	ヶ所			
音姫【本体】	(参考型番) T0T0 YES400DR	7.00	台			
化粧鏡		6.00	ヶ所			

名 称	摘 要	数量	单位	单 价	金 额	備 考
小便器用手摺り【本体】	(参考型番) TOTOT112GU22	1.00	台			
支持金物、接合材		1.00	式			
残材、残リ撤出処分費	2T	2.00	車			
雑工事		1.00	式			
器具搬入経費		1.00	式			
雑材、雑費、消耗費、他		1.00	式			
計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(1) 直接仮設工事						
【男便所】						
墨出し		17.00	m ²			
内部足場		17.00	m ²			
養生費		17.00	m ²			
清掃片付け		17.00	m ²			
美装費		17.00	m ²			
運搬費		17.00	m ²			
【女便所】						
墨出し		16.00	m ²			
内部足場		16.00	m ²			
養生費		16.00	m ²			
清掃片付け		16.00	m ²			
美装費		16.00	m ²			
運搬費		16.00	m ²			
【外・生コ打設足場】						
墨出し		1.00	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(2) 解体工事						
【男便所】						
床 ケイル撤去		13.70	m ²			
天井 ケイル板撤去		13.70	m ²			
軽天下地撤去		13.70	m ²			
トイレ-ス撤去		2.10	m ²			
トイレがら撤出（土のう入れ）		1.00	式			
産業廃棄物処理費		1.00	式			
トイレ-ス・ケイル板撤出		1.00	式			
軽天下地処分		1.00	式			
【女便所】						
床 ケイル撤去		19.40	m ²			
天井 ケイル板撤去		19.40	m ²			
軽天下地撤去		19.40	m ²			
トイレ-ス撤去		12.30	m ²			
面台トイレ-ス撤去		0.70	m			
トイレがら撤出（土のう入れ）		1.00	式			
産業廃棄物処理費		1.00	式			
トイレ-ス・ケイル板撤出		1.00	式			
トイレ-ス・ケイル板処分		1.00	式			

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備 考
(6) 金属工事						
【男便所】						
床見切りスチルス		2.00	m			
方立スチルス	280×2700	2.00	ヶ所			
薄型LGS壁下地	三洋工業U壁工法Pライク	55.20	m ²			
軽鉄天井下地		13.70	m ²			
天井点検口取替え		1.00	ヶ所			
【女便所】						
床見切りスチルス		2.00	m			
方立スチルス	280×2700	2.00	ヶ所			
薄型LGS壁下地	三洋工業U壁工法Pライク	54.20	m ²			
軽鉄天井下地		19.40	m ²			
天井点検口取替え		1.00	ヶ所			
計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(10) 内装工事						
【男便所】						
床長尺シート貼 (耐水・溶接工法)	抗カビス (抗菌) 性	13.70	m ²			
ソト巾木		23.60	m			
壁タタキ不燃化粧板貼	抗カビス (抗菌) 性	56.20	m ²			
天井化粧石膏ボード		13.70	m ²			
天井廻り縁		23.60	m			
【女便所】						
床長尺シート貼 (耐水・溶接工法)	抗カビス (抗菌) 性	19.40	m ²			
ソト巾木		22.80	m			
壁タタキ不燃化粧板貼	抗カビス (抗菌) 性	54.20	m ²			
天井化粧石膏ボード		19.40	m ²			
天井廻り縁		22.80	m			
計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(11) 電気設備工事						
【男便所】						
〔1〕電気設備						
①機器類						
照明器具	(参考型番) 一体型LED V-F41 直付 XLX460AENT	2.00	台			
②電線管及び付属品						
電線管						
CD管	22φ	6.00	m			
合成樹脂電線管	36VE	50.00	m			
同上付属品		1.00	式			
同上支持材		1.00	式			
③配線材料及び小型ボックス類						
スイッチボックス	1個用	2.00	個			
ジョイントボックス		3.00	個			
④電線類						
ビニール電線						
VVFケーブル	1.6-2C	27.00	m			
VVFケーブル	1.6-3C	15.00	m			
VVFケーブル	2.0-3C	3.00	m			
CVケーブル	14-2C	50.00	m			

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備 考
⑤配線材料						
熱感知センサー 親機	(参考型番) WTK24818 照明用	1.00	個			
熱感知センサー 子機	(参考型番) WTK2910K 照明用	2.00	個			
熱感知センサー 子機	(参考型番) WTK29318 換気扇	1.00	個			
コネクタ接地付	2P-15A×2 便座用	1.00	個			
コネクタ	2P-15A×2 洗面用	1.00	個			
⑥天井開口費						
熱感知センサー用	70φ	4.00	箇所			
⑦雑材消耗品		1.00	式			
⑧労務費		1.00	式			
⑨はつり補修費	50mm×30mm×38m	6.00	m			
〔2〕換気設備						
換気扇	(参考型番) 窓枠据付 格子タイプ EX-20SG3	1.00	台			
据付部材	(参考型番) 防火ダウ ン付 ケイパ-カパ-対応 P-20WPPS2	1.00	個			
ケイパ-カパ- 防火ダウ ン付	(参考型番) P-20CWSD4 SUS	1.00	個			
化粧枠ダクトダクト	P-20KAT	1.00	個			
コトロボスダクト	P-02W	1.00	個			
雑材消耗品		1.00	式			
労務費		1.00	式			
〔3〕撤去工事						
照明器具	40W×1 富士型	1.00	台			廃棄処分

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備 考
ケジラスイッチ		1.00	箇所			廃棄処分
ビニル電線	1.6	20.00	m			廃棄処分
撤去労務費		1.00	式			
撤去材処分費		1.00	式			
【女便所】						
〔1〕電気設備						
①機器類						
照明器具	(参考型番) 一体型LED ﾊﾞｰｽﾀｲﾄ 直付 XLXA60AENT	2.00	台			
②電線管及び付属品						
電線管						
CD管	22φ	12.00	m			
同上付属品		1.00	式			
同上支持材		1.00	式			
③配線材料及び小型ホック類						
スイッチボックス	1個用	4.00	個			
ジョイントボックス		3.00	個			
④電線類						
ビニル電線						
VVFケーブル	1.6-2C	21.00	m			
VVFケーブル	1.6-3C	27.00	m			
VVFケーブル	2.0-3C	5.00	m			

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備 考
⑤配線材料						
熱感知センサー 親機	(参考型番) WTK24818 照明用	1.00	個			
熱感知センサー 子機	(参考型番) WTK2910K 照明用	2.00	個			
熱感知センサー 子機	(参考型番) WTK29318 換気扇	1.00	個			
コネクタ接地付	2P-15A×2 便座用	3.00	個			
コネクタ	2P-15A×2 洗面用	1.00	個			
⑥天井開口費						
熱感知センサー用	70φ	4.00	箇所			
⑦雑材消耗品		1.00	式			
⑧労務費		1.00	式			
⑨はつり補修費	50mm×30mm*38m	12.00	m			
〔2〕換気設備						
換気扇	(参考型番) 窓枠据付 格子タイプ EX-20SC3	1.00	台			
据付部材	(参考型番) 防火ダクト ハ-付 ケイダ-カハ-対応 P-20MPS2	1.00	個			
ケイダ-カハ- 防火ダクトハ-付	(参考型番) P-20CVSD4 SUS	1.00	個			
化粧枠7ヶ持ち付	P-20KAT	1.00	個			
コントロールスイッチ	P-02W	1.00	個			
雑材消耗品		1.00	式			
労務費		1.00	式			

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備 考
(12) 給排水衛生設備工事						
器具撤去工事	手洗い、小便器、SK	13.00	ヶ所			
止水工事		13.00	ヶ所			
ハツリ、解体工事	和便	4.00	ヶ所			
同上モルタル補修		4.00	ヶ所			
床排水撤去		1.00	ヶ所			
掃除口	MK132FWB	1.00	ヶ			
コブ抜き	100円	6.00	ヶ所			
汚水配管取出し工事	VP-50【小便】	4.00	ヶ所			
汚水配管取出し工事	VP-75【大便】	4.00	ヶ所			
汚水配管工事	VP-75【大便】	12.00	m			
雑排水配管取出し工事	VP-50【手洗い・SK】	6.00	ヶ所			
器具付け	トイレ、カブリュット	4.00	ヶ所			
器具付け	小便器	4.00	ヶ所			
器具付け	SK流し	2.00	ヶ所			
器具付け	手洗い【自動水栓・自動洗剤装置】	4.00	ヶ所			
トイレ【本体】	(参考型番) TOTO GS232BM・SH232BA	4.00	ヶ所			
オオシユレット【本体】	(参考型番) TOTO TCF473AKR	4.00	ヶ所			
小便器【本体】	(参考型番) TOTO UFH570・TEA62ADS・19R	4.00	ヶ所			
手洗い【本体】	(参考型番) TOTO L250CM・TENA41A・TLK02S 01J・TL250D・T7SW	4.00	ヶ所			
SK流し【本体】	(参考型番) TOTO SK22A	2.00	台			

