

設 計 書

件名 松山商業高校高台教棟トイレ改修業務

履行場所 愛媛県松山市旭町71番地

[illegible]

[illegible]

【種目】1					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		001
計					
撤去	洗面・便所	1	式		WP
計					
内部改修工事	洗面・便所	1	式		WP
内部改修工事	木製建具・トイレ・ス	1	式		WP
計					
電気設備	便所改修	1	式		WP
計					
機械設備	便所内 衛生器具設備	1	式		WP
機械設備	便所内 給水設備	1	式		WP
機械設備	便所内 排水・通気設備	1	式		WP
機械設備	便所内 換気設備	1	式		WP

[illegible]

【種目】1		撤去		洗面・便所		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床人研ぎ 撤去	t=40 集積共	1.1	建改 ㎡			B0-286221 R4.4本 ※書換 見×0.8 3,000
床タイル撤去	t=50 下地モルタル共 集積共	85.8	建改 ㎡			B0-283211 R4.4本 ※書換 見×0.8 2,500
ビッド点検口 撤去	70点検口 450×450 撤去・枠共 集積共	1	建改 か所			B0-285221 R4.4本 ※書換 見×0.8 500
面台 CB150 タイル張 り撤去	t=200 H=1,240 集積共	4.8	建改 ㎡			(見積り・刊行物等) 見×0.8 7,500
テラゾ製トイレース 撤去	t=40 H=1,800 集積共	19.8	建改 ㎡			(見積り・刊行物等) 見×0.8 3,000
壁タイル撤去 開口部周り	t=30 下地モルタル共 集積共	17.6	建改 ㎡			B0-283311 R4.4本 ※書換 見×0.8 2,500
壁タイル撤去	t=40 下地モルタル共 集積共	13.2	建改 ㎡			B0-283311 R4.4本 ※書換 R5.1 ｺP422 2,820
コンクリート撤去 開口部周り RC壁	鉄筋切断共 コンクリートﾌﾟﾚｰｶ 集積共 t=100 W=200程度 集積共	0.3	建改 m3			B0-184211 R4.4本 ※書換 見×0.8 85,000
木製トイレース 木製ﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ 撤去	木製ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾈﾙ t=40 H=1,800 集積共	15.6	建改 ㎡			(見積り・刊行物等) 見×0.8 1,500
木製建具・枠共 撤去	W=0.80 H=2.6 フラッシュドアH=1.8ｶﾞﾗｽ ﾗﾝﾏ共 集積共	6	建改 か所			(見積り・刊行物等) 見×0.8 3,120
木製枠 撤去	W=0.74 H=2.6 ｵｰﾌﾟﾝH=1.8 ｶﾞﾗｽﾗﾝﾏ共 集積共	3	建改 か所			(見積り・刊行物等) 見×0.8 2,900
木製枠 撤去	W=0.77 H=2.6 ｵｰﾌﾟﾝH=1.8 ｶﾞﾗｽﾗﾝﾏ共 集積共	3	建改 か所			(見積り・刊行物等) 見×0.8 3,000
天井下地撤去	1,3,4階 木製 集積共	42.6	建改 ㎡			B0-284422 R4.4本 ※書換 見×0.8 1,500
天井合板・ﾎｰﾄﾞ 撤去	1階 石綿板 t=3 一重張り 石綿含有 集積共	14.2	建改 ㎡			B0-284421 R4.4本 ※書換 見×0.8 3,000
天井合板・ﾎｰﾄﾞ 撤去	3,4階 石綿板 t=3 ｼﾝ吹付 一重張り 石綿含有 集積共	28.4	建改 ㎡			B0-284421 R4.4本 ※書換 見×0.8 3,000
天井合板・ﾎｰﾄﾞ 撤去	2階 化粧石膏ボード t=9.5 一重張り 一般 集積共	14.2	建改 ㎡			B0-284421 R4.4本 ※書換 見×0.8 2,500
ｶｯﾀｰ入れ	モルタル面 厚さ20～30mm 廊下・洗面出入口廊下側	32.4	建改 m			B0-339172 R4.4本 ※書換 見×0.8 1,500
ｶｯﾀｰ入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm 洗面・WC出入口両側	46.8	建改 m			B0-339172 R4.4本 ※書換 見×0.8 1,500
計						

【種目】1 内部改修工事 洗面・便所						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床開口補修(1F)	開口 250×560 コンクリート復旧厚120 差筋7mm D13 縦横共@250	3	建改 か所			(見積り・刊行物等) 見×0.8 2,000
床開口補修(3, 4F)	開口 250×560 コンクリート復旧厚220 差筋7mm D13 縦横共@250	8	建改 か所			(見積り・刊行物等) 見×0.8 25,000
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚40 梁型天端	1.7	建改 ㎡			(見積り・刊行物等) 見×0.8 25,000
乾式二重床	仕上面H=90~100 樹脂製 パーティクルボード 厚20mm (参考: フリーフロア)	83.3	建改 ㎡			(見積り・刊行物等) R5.1 公×0.8 7,800
ラワン合板張	床捨て張り 1類 厚15mm	83.3	建改 ㎡			B0-234221 R4.4本 ※書換 R5.1 施P279 2930
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 抗菌・防臭仕様	75.3	建改 ㎡			B0-538213 R4.4本 ※書換 R5.1 三P355 2,340 施P411 2,380
床点検口	屋内用 一般型貼物用 7mm製枠 7mm目地 鍵無 600角 (1階 ビット)	1	建改 か所			B0-235241 R4.4本 ※書換 見×0.8 39,800
防汚陶板	t=11.7mm (クワップタイプ) 0.60×3.44	3	建改 か所			(見積り・刊行物等) 見×0.8 27,000
壁モルタル塗り	壁タイル撤去跡補修 厚40 金ごて	13.2	建改 ㎡			(見積り・刊行物等) 見×0.8 25,000
高圧メラミン化粧合板張	抗菌仕様 厚3mm (既設タイル面はタイル直張り工法)	264	建改 ㎡			(見積り・刊行物等) 見×0.8 11,700
壁合板	施工手間 ラワン合板 t=15 (面台部)	33.2	建改 ㎡			B0-234322 R4.4本 ※書換 見×0.8 3,200
7mmジョイナー	ジョイント部、出隅、入隅	443	建改 m			(見積り・刊行物等) 見×0.8 5,600
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300 洗面・WC開口部周り (1, 3, 4階) 面台	41	建改 ㎡			B0-435313 R4.4本 ※書換 R5.1 三P21 2,040 施P27 1,970
軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度 洗面・WC開口部周り (1, 3, 4階)	6	建改 か所			B0-435315 R4.4本 ※書換 R5.1 三P21 7,970 施P27 8,030
ステンレス巾木	t=0.8 H=60 役物含む 材工共	119	建改 m			(見積り・刊行物等) 見×0.8 8,200
面台 天板 メラミン化粧板張既製品	L=2.40 t=19 D=120	6	建改 か所			(見積り・刊行物等) 見×0.8 36,000
面台 天板 メラミン化粧板張既製品	L=4.48 t=19 D=120	3	建改 か所			(見積り・刊行物等) 見×0.8 67,200
鉄筋切断面錆止め	RC壁 研り面 t=100	99	建改 か所			(見積り・刊行物等) 見×0.8 2,000
壁薄塗りモルタル塗り	金ごて 厚5 既調合品 RC壁 研り面 t=100	1.6	建改 ㎡			B0-536316 R4.4本 ※書換 R5.1 三P293 1,790 施P329 2,010
天井 化粧 せつこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け 910×910 (1~4階)	115	建改 ㎡			B0-538415 R4.4本 ※書換 R5.1 三P375 1,300 施P423 1,170

[illegible]

[illegible]

【種目】1		電気設備		便所改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	52.2	建改 m			E0-131133 2204電新 書換 代価表 0087
1種金属線び(MM1)メタルモール	A型 (25.4mm)	17.7	建改 m			E0-431471 2204電新 ※書換 代価表 0088
コーナーボックス	A型	3	建改 個			代価表 0089
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	21.6	建改 m			E0-132621 2204電新 書換 代価表 0090
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	123	建改 m			E0-132621 2204電新 書換 代価表 0091
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	41.1	建改 m			E0-132621 2204電新 書換 代価表 0092
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	96.9	建改 m			E0-132621 2204電新 書換 代価表 0093
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	16.8	建改 m			E0-132621 2204電新 書換 代価表 0094
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	35.4	建改 m			E0-132621 2204電新 書換 代価表 0095
金属製アウトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	66	建改 個			E0-131311 2204電新 書換 代価表 0096
熱線センサー	天井取付型 親器 8A	6	建改 個			代価表 0097
熱線センサー	天井取付型 子器 DC12V	6	建改 個			代価表 0098
熱線センサー	天井取付型 子器 1A 換気扇用	6	建改 個			代価表 0099
操作ユニット	2回路用 壁取付 15A	6	建改 個			代価表 0100
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	12	建改 個			E0-531192 2204電新 書換 代価表 0101
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付) 125V	12	建改 個			E0-531192 2204電新 書換 代価表 0102
LED照明器具	LRS1 - -22 LN	18	建改 個			E0-532469 2204電新 書換 代価表 0103
LED照明器具	LRS1 - -05 LN	9	建改 個			E0-532469 2204電新 書換 代価表 0104
ブレーカー	MCB 2P- 30A	3	建改 個			代価表 0105
機械はつり (パイメント・カッターによる配管用貫通口)	100~150mm 50mm	3	建改 か所			E0-436442 2204電新 書換 代価表 0106

[illegible]

【種目】1						
機械設備				便所内 衛生器具設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洋風便器	FT式、CO付 7ℓ電動 温水洗浄便座 センサーSW、洗浄リモコン共	12	建改 組			(見積り・刊行物等)
紙巻器	二連棚(sus)	12	建改 組			(見積り・刊行物等)
小便器	床置き、AC100v	12	建改 組			(見積り・刊行物等)
洗面器		12	建改 組			(見積り・刊行物等)
鏡	600x750	12	建改 組			(見積り・刊行物等)
掃除流し	S210 床給水	6	建改 組			(見積り・刊行物等)
流し台	SUS製 3100x500x700h トリップ付	1	建改 組			(見積り・刊行物等)
洋風便器 撤去	C21N FV式 撤去	1	建改 組			(見積り・刊行物等)
和風便器 撤去	C375V FV 撤去	11	建改 組			(見積り・刊行物等)
小便器 撤去	U29 撤去	15	建改 組			(見積り・刊行物等)
紙巻器 撤去	TS116R SUS 撤去	12	建改 組			(見積り・刊行物等)
洗面器 撤去	L270CM 撤去	12	建改 組			(見積り・刊行物等)
手洗器 撤去	L5D 撤去	9	建改 組			(見積り・刊行物等)
化粧棚 撤去	S3 撤去	12	建改 組			(見積り・刊行物等)
鏡 撤去	TS119AS3 撤去	12	建改 組			(見積り・刊行物等)
掃除流し 撤去	SK22A 撤去	6	建改 組			(見積り・刊行物等)
計						

【種目】1						
機械設備				便所内 給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
塩ビ・ライニング鋼管	SGP-VA 32 機械室, 便所	20	建改 m			(見積り・刊行物等)
塩ビ・ライニング鋼管	SGP-VA 25 機械室, 便所	50	建改 m			(見積り・刊行物等)
塩ビ・ライニング鋼管	SGP-VA 20 機械室, 便所	60	建改 m			(見積り・刊行物等)
ゲート弁	JIS 5K 32 管端コア付	6	建改 個			(見積り・刊行物等)
保温 (給排水)	GW+着色ガラスクロス 床下 32 φ	5	建改 m			(見積り・刊行物等)
保温 (給排水)	GW+着色ガラスクロス 床下 25 φ	5.4	建改 m			(見積り・刊行物等)
保温 (給排水)	GW+着色ガラスクロス 床下 20 φ	12.7	建改 m			(見積り・刊行物等)
保温 (給排水)	GW+クロス粘着テープ いんぺい 32 φ	15	建改 m			(見積り・刊行物等)
保温 (給排水)	GW+クロス粘着テープ いんぺい 25 φ	21.6	建改 m			(見積り・刊行物等)
保温 (給排水)	GW+クロス粘着テープ いんぺい 20 φ	21	建改 m			(見積り・刊行物等)
コア抜き		1	建改 式			(見積り・刊行物等)
溝はつり補修		1	建改 式			(見積り・刊行物等)
配管用炭素鋼鋼管撤去	SGP 白 40 機械室, 便所 撤去	15	建改 m			(見積り・刊行物等)
配管用炭素鋼鋼管撤去	SGP 白 32 機械室, 便所 撤去	7.8	建改 m			(見積り・刊行物等)
配管用炭素鋼鋼管撤去	SGP 白 25 機械室, 便所 撤去	55.1	建改 m			(見積り・刊行物等)
配管用炭素鋼鋼管撤去	SGP 白 20 機械室, 便所 撤去	52	建改 m			(見積り・刊行物等)
塩ビ・ライニング鋼管撤去	SGP-VA 25 機械室, 便所 撤去	15	建改 m			(見積り・刊行物等)
塩ビ・ライニング鋼管撤去	SGP-VA 20 機械室, 便所 撤去	13	建改 m			(見積り・刊行物等)
保温 (給排水) 撤去	GW+着色ガラスクロス 床下 40 φ 撤去	2.4	建改 m			(見積り・刊行物等)
保温 (給排水) 撤去	GW+着色ガラスクロス 床下 32 φ 撤去	2.6	建改 m			(見積り・刊行物等)

[illegible]

【種目】1		機械設備		便所内 排水・通気設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管	VP 100 (排水) 機械室, 便所	13	建改 m			(見積り・刊行物等)
硬質塩化ビニル管	VP 75 (排水) 機械室, 便所	65	建改 m			(見積り・刊行物等)
硬質塩化ビニル管	VP 65 (排水) 機械室, 便所	4.2	建改 m			(見積り・刊行物等)
硬質塩化ビニル管	VP 50 (排水) 機械室, 便所	65	建改 m			(見積り・刊行物等)
硬質塩化ビニル管	VP 40 (排水) 機械室, 便所	53	建改 m			(見積り・刊行物等)
床上掃除口	COA -80	6	建改 個			(見積り・刊行物等)
床上掃除口	COA -50	3	建改 個			(見積り・刊行物等)
保温 (給排水)	GW+クロス粘着テープ いんべい 100 φ	10.4	建改 個			(見積り・刊行物等)
保温 (給排水)	GW+クロス粘着テープ いんべい 80 φ	29.2	建改 個			(見積り・刊行物等)
保温 (給排水)	GW+クロス粘着テープ いんべい 65 φ	1.4	建改 個			(見積り・刊行物等)
保温 (給排水)	GW+クロス粘着テープ いんべい 50 φ	42.4	建改 個			(見積り・刊行物等)
保温 (給排水)	GW+クロス粘着テープ いんべい 40 φ	6.8	建改 個			(見積り・刊行物等)
コア抜き		1	建改 式			(見積り・刊行物等)
溝はつり補修		1	建改 式			(見積り・刊行物等)
硬質塩化ビニル管 撤去	VP 100 機械室, 便所 撤去	15.6	建改 m			(見積り・刊行物等)
硬質塩化ビニル管 撤去	VP 75 機械室, 便所 撤去	72	建改 m			(見積り・刊行物等)
硬質塩化ビニル管 撤去	VP 65 機械室, 便所 撤去	4.2	建改 m			(見積り・刊行物等)
硬質塩化ビニル管 撤去	VP 50 機械室, 便所 撤去	69	建改 m			(見積り・刊行物等)
硬質塩化ビニル管 撤去	VP 40 機械室, 便所 撤去	73	建改 m			(見積り・刊行物等)
床上掃除口 撤去	COA -80 撤去	3	建改 個			(見積り・刊行物等)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

その他								
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考	
目地材	t=20 アスファルト系	m ²	1			有り	代価表	0013
ネットフェンス	H=800 L=9.10 両端既設フェンス支柱へ接続 基礎別途 (RC塀上設置) スリプ設置、モルタル(タラシ材)詰め共	式	1			有り	代価表	0046
木製額縁 SOP塗り	施工手間共 25×65、25×85、25×100 SOP塗り	m	1			有り	代価表	0049
既設PS開口額縁 添木張り	施工手間共 木製 25×9 SOP塗り	m	1			有り	代価表	0051
型枠面落ち	コンクリート型枠用合板 t=15		1			有り	代価表	0052
アップ コンセント	2P15Ax2	個	1			有り	代価表	0053
フラットモール 再取付	100w 2ウェイ 金属・樹脂成型	m	1			有り	代価表	0056
フラットモール 再取付	70W 2ウェイ 金属・樹脂成型	m	1			有り	代価表	0061
引出し分岐ボックス 再取付	100w 2ウェイ アルミダイキャスト製	個	1			有り	代価表	0062
引出し分岐ボックス 再取付	70W 2ウェイ アルミダイキャスト製	個	1			有り	代価表	0063
スイッチボックス 再取付	A型 1個用	個	1			有り	代価表	0064
スイッチボックス 再取付	A型 2個用	個	1			有り	代価表	0065
ケーブル 再取付	EEF 2.0-3C 天井ビット内	m	1			有り	代価表	0066
ケーブル 再取付	UTP CAT5e-4P 天井ビット内	m	1			有り	代価表	0067
接地コンセント 再取付	4EE 樹脂プレート	個	1			有り	代価表	0068
接地コンセント 再取付	2EE 樹脂プレート	個	1			有り	代価表	0069
スイッチボックス 撤去	A型 1個用	個	1			有り	代価表	0071
コンセント 撤去	新金 2P15Ax2	個	1			有り	代価表	0073
フロアコンセント 撤去	砲金製	個	1			有り	代価表	0074

その他							
名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
ローション 撤去	砲金製	個	1			有り	代価表 0075
フロアプレート 撤去	アルミ製	個	1			有り	代価表 0076
フラットモール 撤去(再)	100w 2ウェイ 金属・樹脂成型	m	1			有り	代価表 0077
フラットモール 撤去(再)	70W 2ウェイ 金属・樹脂成型	m	1			有り	代価表 0078
引出し分岐ボックス 撤去(再)	100w 2ウェイ アルミダイキャスト製	個	1			有り	代価表 0079
引出し分岐ボックス 撤去(再)	70W 2ウェイ アルミダイキャスト製	個	1			有り	代価表 0080
スイッチボックス 撤去(再)	A型 1個用	個	1			有り	代価表 0081
スイッチボックス 撤去(再)	A型 2個用	個	1			有り	代価表 0082
ケーブル 撤去(再)	UTP CAT5e-4P 天井ビット内	m	1			有り	代価表 0084
接地コンセント 撤去(再)	4EE 樹脂プレート	個	1			有り	代価表 0085
接地コンセント 撤去(再)	2EE 樹脂プレート	個	1			有り	代価表 0086
コーナボックス	A型	個	1			有り	代価表 0089
熱線センサー	天井取付型 親器 8A	個	1			有り	代価表 0097
熱線センサー	天井取付型 子器 DC12V	個	1			有り	代価表 0098
熱線センサー	天井取付型 子器 1A 換気扇用	個	1			有り	代価表 0099
操作ユニット	2回路用 壁取付 15A	個	1			有り	代価表 0100
ブレーカー	MCB 2P- 30A	個	1			有り	代価表 0105

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
目地材	t=20 フスフット系	m ²	1					代価表 0013	
01 エラストイト	t=20	m ²	1					(見積り・刊行物等) R5.1 物 P225 3,780	
02 エラストイト取付	立上り部	m ²	1					(見積り・刊行物等) R5.1 積 P205 620	
計									
ネットフェンス	H=800 L=9.10 両端既設フェンス支柱へ接続 基礎別途 (RC塀上設置) スリーブ設置、モルタル(グラウト材)詰め共	式	1					代価表 0046	
01 ネットフェンス	H=800 両端既設フェンス支柱へ接続 基礎別途 (RC塀上設置) スリーブ設置、モルタル(グラウト材)詰め共	m	9.1					(見積り・刊行物等) 見×0.8 6,800	
02 取付工事費 (基礎別途)	スリーブ設置、モルタル(グラウト材)詰め共 運搬共	式	1					(見積り・刊行物等) 見×0.8 42,123	
計									
木製額縁 SOP塗り	施工手間共 25×65、25×85、25×100 SOP塗り	m	1					代価表 0049	
01 額縁(窓出入口)	施工手間共	m	1					B0-234731 R4.4本 ※書換 R5.1 施P281 5,210	
02 SOP塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種(屋内) 素地A種	m	1					B0-538831 R4.4本 書換 R5.1 施P397 530	
計									
既設PS開口額縁 添木張り	施工手間共 木製 25×9 SOP塗り	m	1					代価表 0051	
01 額縁(窓出入口)	施工手間共 25×9	m	1					B0-234731 R4.4本 ※書換 R5.1 コP254 2810	
02 合成樹脂調合ペイント塗り 細巾物 (SOP)	木部 A種	m	1					(見積り・刊行物等) R5.1 コP 施P397 530	
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
型枠面落ち	コンクリート型枠用合板 t=15		1					代価表 0052	
01 コンクリート型枠用合板	t=15 0.90×1.80	m ²	1.06					(見積り・刊行物等) R5.1積P217 2,220/0.9×1.8	
02 型わく工		人	0.18					B0-911125 R4.4本 書換	
03 普通作業員		人	0.09					B0-911112 R4.4本 書換	
04 くぎ	N38	kg	1					(見積り・刊行物等) R5.1 物P57 214 積P52 228	
その他		式	1						
計									
アップ コンセント	2P15Ax2	個	1					代価表 0053	
01 アップ コンセント	2P15Ax2		1					(見積り・刊行物等)	
02 雑材料		式	1					(見積り・刊行物等)	
03 電工		人	0.096					E0-911161 2204電新 書換 KS170	
その他		式	1						
計									
フラットモールド再取付	100w 2ウェイ 金属・樹脂成型	m	1					代価表 0056	
01 電工		人	0.08					E0-911161 2204電新 書換 KS143	
その他		式	1						
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
フラットモル 再取付	70W 2ウェイ 金属・樹脂成型	m	1					代価表	0061
電工		人	0.07					E0-911161 2204電新 書換 KS143	
その他		式	1						
計									
引出し分岐ボックス 再取付	100w 2ウェイ 70mm径イースト製	個	1					代価表	0062
電工		人	0.1					E0-911161 2204電新 書換 KS626	
その他		式	1						
計									
引出し分岐ボックス 再取付	70W 2ウェイ 70mm径イースト製	個	1					代価表	0063
電工		人	0.1					E0-911161 2204電新 書換 KS626	
その他		式	1						
計									
スイッチボックス 再取付	A型 1個用	個	1					代価表	0064
電工		人	0.1					E0-911161 2204電新 書換 KS626	
その他		式	1						
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
スイッチボックス 再取付	A型 2個用	個	1					代価表 0065	
電工		人	0.1					E0-911161 2204電新 書換 KS626	
その他		式	1						
計									
ケーブル 再取付	EEF 2.0-3C 天井ビット内	m	1					代価表 0066	
電工		人	0.017					E0-911161 2204電新 書換 KS628	
その他		式	1						
計									
ケーブル 再取付	UTP CAT5e-4P 天井ビット内	m	1					代価表 0067	
電工		人	0.018					E0-911161 2204電新 書換 KS157	
その他		式	1						
計									
接地コンセント 再取付	4EE 樹脂プレート	個	1					代価表 0068	
電工		人	0.1					E0-911161 2204電新 書換 0.067+0.067×0.5=0.1005 KS170	
その他		式	1						
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
接地コンセント 再取付	2EE 樹脂プレート	個	1					代価表	0069
01 電工		人	0.067					E0-911161 2204電新	書換 KS170
その他		式	1						
計									
スイッチボックス 撤去	A型 1個用	個	1					代価表	0071
01 電工		人	0.1					E0-911161 2204電新	書換 KS626
その他		式	1						
計									
コンセント 撤去	新金 2P15Ax2	個	1					代価表	0073
01 電工		人	0.054					E0-911161 2204電新	書換 KS170
その他		式	1						
計									
フロアコンセント 撤去	砲金製	個	1					代価表	0074
01 電工		人	0.096					E0-911161 2204電新	書換 KS170
その他		式	1						
計									

その他									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ローテーション 撤去	砲金製	個	1					代価表	0075
電工		人	0.062					E0-911161 2204電新	書換 KS206
その他		式	1						
計									
フロアプレート 撤去	アルミ製	個	1					代価表	0076
電工		人	0.087					E0-911161 2204電新	書換 KS173
その他		式	1						
計									
フラットモール 撤去(再)	100w 2ウェイ 金属・樹脂成型	m	1					代価表	0077
電工		人	0.08					E0-911161 2204電新	書換 KS143
その他		式	1						
計									
フラットモール 撤去(再)	70W 2ウェイ 金属・樹脂成型	m	1					代価表	0078
電工		人	0.07					E0-911161 2204電新	書換 KS143
その他		式	1						
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
引出し分岐ボックス 撤去(再)	100w 2ウェイ アルミタ イラスト製	個	1					代価表 0079	
電工		人	0.1					E0-911161 2204電新 書換 KS626	
その他		式	1						
計									
引出し分岐ボックス 撤去(再)	70W 2ウェイ アルミタ イラスト製	個	1					代価表 0080	
電工		人	0.1					E0-911161 2204電新 書換 KS626	
その他		式	1						
計									
スイッチボックス 撤去(再)	A型 1個用	個	1					代価表 0081	
電工		人	0.1					E0-911161 2204電新 書換 KS626	
その他		式	1						
計									
スイッチボックス 撤去(再)	A型 2個用	個	1					代価表 0082	
電工		人	0.1					E0-911161 2204電新 書換 KS626	
その他		式	1						
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ケーブル 撤去(再)	UTP CAT5e-4P 天井ビット内	m	1					代価表 0084	
電工		人	0.018					E0-911161 2204電新 書換 KS157	
その他		式	1						
計									
接地コンセント 撤去(再)	4EE 樹脂プレート	個	1					代価表 0085	
電工		人	0.1					E0-911161 2204電新 書換 0.067+0.067*0.5=0.1005 KS170	
その他		式	1						
計									
接地コンセント 撤去(再)	2EE 樹脂プレート	個	1					代価表 0086	
電工		人	0.067					E0-911161 2204電新 書換 KS170	
その他		式	1						
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
コーナボックス	A型	個	1					代価表 0089	
01 コーナボックス	A型		1					(見積り・刊行物等)	
02 雑材料		式	1					(見積り・刊行物等)	
03 電工		人	0.1					E0-911161 2210電改 書換 KS143	
その他		式	1						
計									
熱線センサー	天井取付型 親器 8A	個	1					代価表 0097	
01 熱線センサー	天井取付型 親器 8A		1					(見積り・刊行物等) 見積	
02 雑材料		式	1					(見積り・刊行物等)	
03 電工		人	0.159					E0-911161 2210電改 書換 KS182	
その他		式	1						
計									
熱線センサー	天井取付型 子器 DC12V	個	1					代価表 0098	
01 熱線センサー	天井取付型 子器 DC12V		1					(見積り・刊行物等) 見積	
02 雑材料		式	1					(見積り・刊行物等)	
03 電工		人	0.159					E0-911161 2210電改 書換 KS182	
その他		式	1						
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
熱線センサー	天井取付型 子器 1A 換気扇用	個	1					代価表 0099	
01 熱線センサー	天井取付型 子器 1A 換気扇用		1					(見積り・刊行物等) 見積	
02 雑材料		式	1					(見積り・刊行物等)	
03 電工		人	0.159					E0-911161 2210電改 書換 KS182	
その他		式	1						
計									
操作ユニット	2回路用 壁取付 15A	個	1					代価表 0100	
01 操作ユニット	2回路用 壁取付 15A		1					(見積り・刊行物等) 見積	
02 雑材料		式	1					(見積り・刊行物等)	
03 電工		人	0.159					E0-911161 2210電改 書換 KS182	
その他		式	1						
計									
ブレーカー	MCB 2P- 30A	個	1					代価表 0105	
01 ブレーカー	MCB 2P- 30A		1					(見積り・刊行物等)	
02 雑材料		式	1					(見積り・刊行物等)	
03 電工		人	0.264					E0-911161 2210電改 書換 KS183	
その他		式	1						
計									