

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	A 高台校舎北側通路舗装						
1	仮囲い	三角コーン+パー	1.0	式			
2	鋤取り	人力+機械 残土小運搬共	68.5	m			
3	残土搬出小運搬		10.0	m ³			
4	残土処分	屋外処分	10.0	m ³			
5	アスファルト舗装	人力施工 砕石10cm+舗装4cm	68.5	m			
6	舗装止め板設置		1.0	式			
7	重機回送費		1.0	式			
	合 計						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	B 高台校舎スロープ 改修						
	仮設費						
1	仮囲い		1.0	式			
2	水盛遣り方	墨だし共	1.0	式			
3	清掃・片付け		1.0	式			
4	仮設材運搬		1.0	式			
5	交通整理員		1.0	式			
	* 小 計 *						
	既存土間撤去						
6	土間カッター切り		1.0	式			
7	土間コンクリート研り		5.0	m3			
8	がれき撤去	碎石類	3.0	m3			
9	廃棄物処分	積込み、運搬、処分共	1.0	式			
		がれき、コンクリートくず					
	* 小 計 *						
	スロープ 工事						
	コンクリート側壁						
10	掘方		1.0	式			
11	埋め戻し		1.0	式			

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
12	残土処分		1.0	式			
13	砕石		0.5	m3			
14	捨てコンクリート		0.2	m3			
15	型枠		8.0	m2			
16	鉄筋		1.0	式			
17	コンクリート	打ち手間共	1.0	m3			
18	コン天端押え		1.0	式			
	* 小 計 *						
19	土間鋤取り(修正均し共)	人力+機械	1.0	式			
20	残土処分	場外処分	1.0	式			
21	会所マス天端調整	3ヵ所	1.0	式			
22	支柱根巻コンクリート	3ヵ所	1.0	式			
23	土間砕石		3.0	m3			
24	目地入れ		1.0	式			
	* 小 計 *						
	土間コンクリート						
25	土間コンクリート		5.0	m3			
26	同上打ち手間		1.0	式			
27	土間鉄筋		1.0	式			

	名 称	仕 様	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
28	差し筋アカー	200本	1.0	式			
29	土間コン止め型枠		1.0	式			
30	土間コン押え		1.0	式			
	* 小 計 *						
31	ゴムチップ舗装	t=10mm 28m2	1.0	式			
	* 小 計 *						
	合 計						