

# 設 計 書

松山商業高等学校体育館北側ブロック塀改修業務













建築工事 細目別内訳

【種目】1		ブロック塀・擁壁改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
砂利地業	再生切込砕石	3.3	建改 m <sup>3</sup>			
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 陸高2.8m程度	26.8	建改 m <sup>2</sup>			
型枠	普通合板型枠 基礎部	64.7	建改 m <sup>2</sup>			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	91.5	建改 m <sup>2</sup>			
基礎コンクリート	生ヅ 24N/m <sup>2</sup> ×S 15cm	19	建改 m <sup>3</sup>			
コンクリート打設手間	基礎部 ボツ打設 50m <sup>3</sup> /回未満 S15~S18 圧送費、基本料別途	19	建改 m <sup>3</sup>			
あと施工アーカー	D16 横向き	144	建改 か所			
土間コンクリート	生ヅ 180N/m <sup>2</sup> 15cm	1	建改 m <sup>3</sup>			
コンクリート打設手間	土間 ボツ打設 50m <sup>3</sup> /回程度 S15~S18 圧送費、基本料別途	1	建改 m <sup>3</sup>			
溶接金網	φ6×150×150 敷手間共	10.1	建改 m <sup>2</sup>			
コンクリートボツ圧送 基本料金	30m <sup>3</sup> 以上 50m <sup>3</sup> /回未満	3	建改 回			
天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300 (擁壁天端)	33.8	建改 m			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	11.2	建改 m <sup>2</sup>			
目地板	t=20 727mm系	5.6	建改 m <sup>2</sup>			
打放し面補修	B種 コシ処理 部分目塗りばらい	26.8	建改 m <sup>2</sup>			
撥水剤塗布		38.1	建改 m <sup>2</sup>			
727mm舗装 歩道	A-3-10 密粒 727mm 人力	11.2	建改 m <sup>2</sup>			
目隠しフェンス	H=1.50m L=33.8m 相シネル含む 基礎別途 (擁壁上設置) XUV設置、モルタル(ワケ材)詰め共	1	建改 式			
計						





